СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО "Гефест"
_____ В.А. Романенко
"___" _____ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления ЖКХ
Администрации города Смоленска
_____ А.А. Гребов
"___" _____ 2022г.

Наименование редакции сметных нормативов: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ГЭСН, ФЕР) 2020, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр., № 872/пр., № 873/пр., № 874/пр., № 875/пр., № 876/пр. с изменениями, утвержденными приказами Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 171/пр., № 172/пр., от 01 июня 2020 г. № 294/пр., № 295/пр., от 30 июня 2020 г. № 352/пр., № 353/пр., от 20 октября 2020 г. № 635/пр., № 636/пр.

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"
(наименование стройки)

Благоустройство дворовой территории жилых домов №3 и №5 по ул. Юрьева в г. Смоленске
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 11/2022

Благоустройство дворовой территории жилых домов №3 и №5 по ул. Юрьева в г. Смоленске
(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание Ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах III квартал 2021 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	5 413 743,33	525 144,92 рублей			
в том числе:			Средства на оплату труда рабочих	330,65	12,76 тыс. руб.
строительных работ	4 445,14	525,14 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		1 858,8681945 чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		216,0881384 чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00 тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0	
прочих затрат	0,00	0,00 тыс. руб.			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Ремонт дворового проезда =1574м2									
1	01-02-099-5	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	*100 деревьев*	0,12		0,12	—		—		—
		Поправки к:									
		*СП *0,85*									
		Объем: 0,12=12/100									

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					102,51		12,30	25,92	318,82
		3 ЭМ					23,77		2,85		
		ЗТ	*чел-ч*	13,4		1,608					
		Итого по расценке					126,28		15,15		
		ФОТ							12,30		318,82
	Пр812-1-001.4-4	НР Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)									
			%	89		89			10,95		283,75
	Пр774-1-001.4-3; п.16	СП Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)									
			%	41	0,85	34,85			4,29		111,11
							Всего по позиции		**30,39**		
2	68-34-4	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см	*1 м3 дерева*	16,84		16,84					
		1 ОТ					8,19		137,92	25,92	3 574,89
		3 ЭМ					111,06		1 870,25		
		2 в т.ч. ОТм					6,15		*103,57*	25,92	*2 684,53*
		ЗТ	*чел-ч*	1,11		18,6924					
		ЗТм	*чел-ч*	0,54		9,0936					
		Итого по расценке					119,25		2 008,17		
		ФОТ							241,49		6 259,42
	Пр812-4-102-3	НР Благоустройство	*%*	102		102			246,32		6 384,61
	Пр774-4-102-3	СП Благоустройство	*%*	54		54			130,40		3 380,09
							Всего по позиции		**2 384,89**		
3	01-02-114-2	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние									
		*Поправки к: СП)*0,85*	*1 ГА*	0,025		0,025					
		3 ЭМ					656,01		16,40		
		2 в т.ч. ОТм					104,64		*2,62*	25,92	*67,91*
		ЗТм	*чел-ч*	7,4		0,185					
		Итого по расценке					656,01		16,40		
		ФОТ							2,62		67,91
	Пр812-1-001.4-4	НР Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)									
			%	89		89			2,33		60,44
	Пр774-1-001.4-3; п.16	СП Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)									
			%	41	0,85	34,85			0,91		23,67
							Всего по позиции		19,64		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	01-02-105-2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см									
		Поправки к:									
		*СП)*0,85*									
		Объем: 0,12=12/100	*100 пней*	0,12		0,12					
		3 ЗМ									
		2 в т.ч. ОТм									
		ЗТм					367,01		44,04		
		Итого по расценке	*чел-ч*	4,14		0,4968	58,54		*7,02*	25,92	*181,96*
		ФОТ									
	Пр812-1-001.4-4	НР Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)					367,01		44,04		
									7,02		181,96
	Пр774-1-001.4-3; п.16	СП Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)	%	89		89			6,25		161,94
			%	41	0,85	34,85			2,45		63,41
5	01-02-105-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см					Всего по позиции		**52,74**		
		Поправки к:									
		*СП)*0,85*									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)		*100 пней*	0,01		0,01					
		Объем: 0,01=1/100									
		3 ЗМ									
		2 в т.ч. ОТм									
		ЗТм					594,84		5,95		
		Итого по расценке	*чел-ч*	6,71		0,0671	94,88		*0,95*	25,92	*24,62*
		ФОТ									
	Пр812-1-001.4-4	НР Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)					594,84		5,95		
									0,95		24,62
	Пр774-1-001.4-3; п.16	СП Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)	%	89		89			0,85		21,91
			%	41	0,85	34,85			0,33		8,58
6	пг01-01-01-008	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничный, шпал	*1 Т ГРУЗА*	20,954		20,954	Всего по позиции		**7,13**		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	01-01-013-8	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2									
		Поправки к:	*1000 м3*								
		*СП *0,85*	*грунта*	0,16086		0,16086					
		Объем: 0,16086=(1514*0,09+60*0,41)/1000									
		1 ОТ					72,45		11,65	25,92	301,97
		3 ЭМ					3 793,11		610,16		
		2 в т.ч. ОТм					438,77		*70,58*	25,92	*1 829,43*
		4 М					4,84		0,78		
		ЗТ	*чел-ч*	11,41		1,8354126					
		ЗТм	*чел-ч*	33,09		5,3228574					
		Итого по расценке									
		ФОТ					3 870,40		622,59		
	Пр812-1-001.1-3	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92			82,23		2 131,40
	Пр774-1-001.1-3; п.16	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46	0,85	39,1			75,65		1 960,89
									32,15		833,38
									Всего по позиции		**730,39**
11	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3									
			1 Т ГРУЗА	30,5		30,5					
		Объем: 30,5=3,05*100*0,1									
		3 ЭМ					3,52		107,36		
		Итого по расценке					3,52		107,36		
									Всего по позиции		**107,36**
12	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	*1 Т ГРУЗА*	277,4099		277,4099					
		Объем: 277,4099=((15,14*100*0,08)-(1514*0,06*1,26))*1,8+0,16086*1000*1,65									
		3 ЭМ					6,65		1 844,78		
		Итого по расценке					6,65		1 844,78		
									Всего по позиции		**1 844,78**
13	пг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	*1 Т ГРУЗА*	30,5		30,5					
		3 ЭМ					19,17		584,69		
		Итого по расценке					19,17		584,69		
									Всего по позиции		**584,69**

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из асфальтогранулята *Поправки к:* *СП *0,85*	*100 м3 материала основания (в плотном теле)*	0,9084		0,9084					
		Объем: 0,9084=(1514*0,06)/100									
		1 ОТ					159,17		144,59	25,92	3 747,77
		3 ЭМ					3 336,44		3 030,82		
		2 в т.ч. ОТм					273,57		*248,51*	25,92	*6 441,38*
		4 М					15,82		14,37		
		ЗТ	*чел-ч*	24,19		21,974196					
		ЗТм	*чел-ч*	20,6		18,71304					
		Итого по расценке									
		ФОТ					3 511,43		3 189,78		
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126			393,10		10 189,15
	Пр774-1-021-3; п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			495,31		12 838,33
									317,43		8 227,74
								Всего по позиции	**4 002,52**		
15	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка *Поправки к:* *СП *0,85*	*100 м3 материала основания (в плотном теле)*	0,06		0,06					
		Объем: 0,06=(60*0,1)/100									
		1 ОТ					102,49		6,15	25,92	159,41
		3 ЭМ					2 140,68		128,44		
		2 в т.ч. ОТм					174,33		*10,46*	25,92	*271,12*
		4 М					11,30		0,68		
		ЗТ	*чел-ч*	15,72		0,9432					
		ЗТм	*чел-ч*	13,88		0,8328					
		Итого по расценке									
15.1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	*м3*	110		6,6	2 254,47		135,27		
		ФОТ					51,17		337,72		
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126			16,61		430,53
	Пр774-1-021-3; п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			20,93		542,47
									13,41		347,65
								Всего по позиции	**507,33**		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня *Поправки к:* *ЭМ)*0,65;* *ОТм)*0,65;* *ЗТм)*0,65;* *СП *0,85*	*100 м3 материала основания (в плотном теле)*	0,036		0,036					
	Поправка: Прил.27.3, п.3. 6.	*Поправка: Прил.27.3, п.3. 6. Наименование: Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2) до 68,6 (700)* Объем: 0,036=(60*0,06)/100									
		1 ОТ					159,17		5,73	25,92	148,52
		3 ЭМ					3 336,44	0,65	78,07		
		2 в т.ч. ОТм					273,57	0,65	*6,40*	25,92	*165,89*
		4 М					15,82		0,57		
		ЗТ	*чел-ч*	24,19		0,87084					
		ЗТм	*чел-ч*	20,6	0,65	0,48204					
		Итого по расценке					3 511,43		84,37		
16.1	408-0057	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм	*м3*	126		4,536	127,20		576,98		
		ФОТ							12,13		314,41
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126			15,28		396,16
	Пр774-1-021-3; п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			9,79		253,89
								Всего по позиции	**686,42**		
17	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов *Поправки к:* *СП *0,85*	*1 Т*	0,787		0,787					
		Объем: 0,787=1,574*1000*0,0005									
		3 ЭМ					39,46		31,06		
		2 в т.ч. ОТм					7,02		*5,52*	25,92	*143,08*
		4 М					1 467,08		1 154,59		
		ЗТм	*чел-ч*	0,66		0,51942					
		Итого по расценке					1 506,54		1 185,65		
17.1	101-1561	Исключен									
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	*т*	-1,03		-0,81061	1 424,35		- 1 154,59		
17.2	101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	*т*	1,03		0,81061	1 553,03		1 258,90		
		ФОТ							5,52		143,08
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126			6,96		180,28
	Пр774-1-021-3; п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			4,46		115,54
								Всего по позиции	**1 301,38**		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	27-06-020-8	Устройство покрытия толщиной 4 см (6см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3									
		Поправки к:									
		*СП *0,85*	*1000 м2 покрытия*	1,574		1,574					
		Объем: 1,574=(1,574*1000)/1000									
		1 ОТ					299,89		472,03	25,92	12 235,02
		3 ЭМ					2 387,20		3 757,45		
		2 в т.ч. ОТм					258,04		*406,15*	25,92	*10 527,41*
		4 М					40 886,68		64 355,63		
		ЗТ	*чел-ч*	38,3		60,2842					
		ЗТм	*чел-ч*	19,1		30,0634					
		Итого по расценке									
		ФОТ					43 573,77		68 585,11		
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126			878,18		22 762,43
	Пр774-1-021-3; п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			1 106,51		28 680,66
									709,13		18 380,66
									Всего по позиции		**70 400,75**
19	27-06-021-8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08									
		Поправки к:									
		*М)*4;*									
		*ЭМ)*4;*									
		*ОТм)*4;*									
		*ОТ)*4;*									
		*ЗТ)*4;*									
		*ЗТм)*4;*									
		*СП *0,85*	*1000 м2 покрытия*	1,574		1,574					
		Объем: 1,574=(1,574*1000)/1000									
		1 ОТ					0,70	4	4,41	25,92	114,31
		4 М					5 060,68	4	31 862,04		
		ЗТ	*чел-ч*	0,09	4	0,56664					
		Итого по расценке									
		ФОТ					5 061,38		31 866,45		
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126			4,41		114,31
	Пр774-1-021-3; п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			5,56		144,03
									3,56		92,31
									Всего по позиции		**31 875,57**
20	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов									
		Поправки к:									
		*СП *0,85*	*1 Т*	0,4722		0,4722					
		Объем: 0,4722=1,574*1000*0,0003									
		3 ЭМ					39,46		18,63		
		2 в т.ч. ОТм					7,02		*3,31*	25,92	*85,80*
		4 М					1 467,08		692,76		
		ЗТм	*чел-ч*	0,66		0,31652					

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1 506,54		711,39		
20.1	101-1561	Исключен									
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	*т*	-1,03		-0,486366	1 424,35		- 692,76		
20.2	101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	*т*	1,03		0,486366	1 553,03		755,34		
	Пр812-1-021-3	ФОТ							3,31		85,80
	Пр774-1-021-3; п.16	НР Автомобильные дороги	%	126		126			4,17		108,11
		СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			2,67		69,28
								Всего по позиции	**780,81**		
21	27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3									
		Поправки к:	*1000 м2*								
		*СП *0,85*	*покрытия*	1,574		1,574					
		Объем: 1,574=1574/1000									
		1 ОТ					299,89		472,03	25,92	12 235,02
		3 ЭМ					2 381,50		3 748,48		
		2 в т.ч. ОТм					257,77		*405,73*	25,92	*10 516,52*
		4 М					41 011,26		64 551,72		
		ЗТ	*чел-ч*	38,3		60,2842					
		ЗТм	*чел-ч*	19,08		30,03192					
		Итого по расценке					43 692,65		68 772,23		
21.1	410-0005	Исключен									
		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	*т*	-96,6		-152,0484	422,20		- 64 194,83		
21.2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В									
			т	96,6		152,0484	444,48		67 582,47		
	Пр812-1-021-3	ФОТ							877,76		22 751,54
	Пр774-1-021-3; п.16	НР Автомобильные дороги	%	126		126			1 105,98		28 666,94
		СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			708,79		18 371,87
								Всего по позиции	**73 974,64**		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	27-06-021-1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*2;* *ОТм)*2;* *ОТ)*2;* *ЗТ)*2;* *ЗТм)*2;* *СП *0,85*	*1000 м2 покрытия*	1,574		1,574					
		Объем: 1,574=(1,574*1000)/1000									
		1 ОТ					0,70	2	2,20	25,92	57,02
		3 ЭМ					3,10	2	9,76		
		4 М					5 110,80	2	16 088,80		
		ЗТ	*чел-ч*	0,09	2	0,28332					
		Итого по расценке					5 114,60		16 100,76		
22.1	410-0005	Исключен Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	*т*	-12,1	2	-38,0908	422,20		- 16 081,94		
22.2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	*т*	12,1	2	38,0908	444,48		16 930,60		
		ФОТ							2,20		57,02
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126			2,77		71,85
	Пр774-1-021-3; п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			1,78		46,04
							Всего по позиции		**16 953,97**		
23	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *Поправки к:* *СП *0,85*	*100 м3 грунта*	0,4185		0,4185					
		Объем: 0,4185=(4,65*100*0,09)/100									
		1 ОТ					977,90		409,25	25,92	10 607,76
		ЗТ	*чел-ч*	154		64,449					
		Итого по расценке					977,90		409,25		
		ФОТ							409,25		10 607,76
	Пр812-1-001.2-3	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			364,23		9 440,91
	Пр774-1-001.2-3; п.16	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40	0,85	34			139,15		3 606,64
							Всего по позиции		**912,63**		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня *Поправки к:* *ЭМ)*0,65;* *ОТм)*0,65;* *ЗТм)*0,65;* *СП *0,85*	*100 м3 материала основания (в плотном теле)*	0,0837		0,0837					
	Поправка: Прил.27.3, п.3. 6.	*Поправка: Прил.27.3, п.3. 6. Наименование: Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2) до 68,6 (700)* Объем: 0,0837=(4,65*100*0,1*0,18)/100									
		1 ОТ					159,17		13,32	25,92	345,25
		3 ЭМ					3 336,44	0,65	181,52		
		2 в т.ч. ОТм					273,57	0,65	*14,88*	25,92	*385,69*
		4 М					15,82		1,32		
		ЗТ	*чел-ч*	24,19		2,024703					
		ЗТм	*чел-ч*	20,6	0,65	1,120743					
		Итого по расценке					3 511,43		196,16		
24.1	408-0057	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм	*м3*	126		10,5462	127,20		1 341,48		
		ФОТ							28,20		730,94
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126			35,53		920,98
	Пр774-1-021-3; п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			22,77		590,23
								Всего по позиции	**1 595,94**		
25	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий *Поправки к:* *СП *0,85*	*100 м бортового камня*	4,65		4,65					
		Объем: 4,65=465/100									
		1 ОТ					523,43		2 433,95	25,92	63 087,98
		3 ЭМ					79,45		369,44		
		2 в т.ч. ОТм					9,02		*41,94*	25,92	*1 087,08*
		4 М					3 424,38		15 923,37		
		ЗТ	*чел-ч*	76,08		353,772					
		ЗТм	*чел-ч*	0,68		3,162					
		Итого по расценке					4 027,26		18 726,76		
25.1	403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	*шт.*	100		465	58,45		27 179,25		
		ФОТ							2 475,89		64 175,06
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126			3 119,62		80 860,58
	Пр774-1-021-3; п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			1 999,28		51 821,36
								Всего по позиции	**51 024,91**		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1									
		Поправки к:									
		*СП *0,85*	*100 м3 грунта*	0,0837		0,0837					
		Объем: 0,0837=(4,65*100*0,1*0,18)/100									
		1 ОТ									
		ЗТ	*чел-ч*	88,5		7,40745	539,85		45,19	25,92	1 171,32
		Итого по расценке									
		ФОТ					539,85		45,19		
	Пр812-1-001.2-3	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			45,19		1 171,32
	Пр774-1-001.2-3; п.16	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40	0,85	34			40,22		1 042,47
									15,36		398,25
								Всего по позиции	**100,77**		
27	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	*1 Т ГРУЗА*	55,242		55,242					
		Объем: 55,242=0,4185*100*1,65-0,0837*100*1,65									
		3 ЭМ					4,25		234,78		
		Итого по расценке					4,25		234,78		
								Всего по позиции	**234,78**		
28	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	*1 Т ГРУЗА*	55,242		55,242					
		3 ЭМ					6,65		367,36		
		Итого по расценке					6,65		367,36		
								Всего по позиции	**367,36**		
29	27-02-007-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах (1000х246х235мм)	*1 м3 водосброса*	4,6248		4,6248					
		Поправки к:									
		*СП *0,85*									
		Объем: 4,6248=1*0,246*0,235*80									
		1 ОТ					148,44		686,51	25,92	17 794,34
		3 ЭМ					359,70		1 663,54		
		2 в т.ч. ОТм					40,92		*189,25*	25,92	*4 905,36*
		4 М					804,72		3 721,67		
		ЗТ	*чел-ч*	22,56		104,335488					
		ЗТм	*чел-ч*	3,17		14,660616					
		Итого по расценке					1 312,86		6 071,72		
29.1	ТЦ11.3.04.05._77_50241455[illegible]9_23.09.2021_02.	Водоотводный пластиковый лоток DN200 с чугунной решёткой, высота 235 мм класс С250									
		2 825,40 = [3 324 / 1,2] + 2% Трансп	*ШТ*	17,298045		80	2 825,40		33 535,91	6,74	226 032,00
		ФОТ							875,76		22 699,70

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126			1 103,46		28 601,62
	Пр774-1-021-3; п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			707,18		18 330,01
								Всего по позиции	**41 418,27**		

Подраздел: Парковка 170м2

30	01-01-013-8	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (срезка растительного грунта)									
		Поправки к:	*1000 м3*								
		*СП *0,85*	*грунта*	0,0697		0,0697					
		Объем: 0,0697=(170*0,41)/1000									
		1 ОТ									
		3 ЭМ					72,45		5,05	25,92	130,90
		2 в т.ч. ОТм					3 793,11		264,38		
		4 М					438,77		*30,58*	25,92	*792,63*
		ЗТ	*чел-ч*	11,41		0,795277	4,84		0,34		
		ЗТм	*чел-ч*	33,09		2,306373					
		Итого по расценке									
		ФОТ					3 870,40		269,77		
	Пр812-1-001.1-3	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92			35,63		923,53
	Пр774-1-001.1-3; п.16	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46	0,85	39,1			32,78		849,65
									13,93		361,10
								Всего по позиции	**316,48**		
31	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	*1 Т ГРУЗА*	104,55		104,55					
		Объем: 104,55=0,0697*1000*1,5									
		3 ЭМ					6,65		695,26		
		Итого по расценке					6,65		695,26		
								Всего по позиции	**695,26**		
32	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2									
		Поправки к:	*100 м3*								
		*СП *0,85*	*грунта*	0,027		0,027					
		Объем: 0,027=(0,3*100*0,09)/100									
		1 ОТ									
		ЗТ	*чел-ч*	154		4,158	977,90		26,40	25,92	684,29
		Итого по расценке									
		ФОТ					977,90		26,40		
	Пр812-1-001.2-3	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			26,40		684,29
									23,50		609,02

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр774-1-001.2-3; п.16	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40	0,85	34			8,98		232,66
								Всего по позиции	**58,88**		
33	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня *Поправки к:* *СП *0,85*	*100 м3 материала основания (в плотном теле)*	0,0054		0,0054					
		Объем: 0,0054=(0,3*100*0,1*0,18)/100									
		1 ОТ					159,17		0,86	25,92	22,29
		3 ЭМ					3 336,44		18,02		
		2 в т.ч. ОТм					273,57		*1,48*	25,92	*38,36*
		4 М					15,82		0,09		
		ЗТ	*чел-ч*	24,19		0,130626					
		ЗТм	*чел-ч*	20,6		0,11124					
		Итого по расценке					3 511,43		18,97		
33.1	408-0057	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм	*м3*	126		0,6804	127,20		86,55		
		ФОТ							2,34		60,65
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126			2,95		76,42
	Пр774-1-021-3; п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			1,89		48,97
								Всего по позиции	**110,36**		
34	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий *Поправки к:* *СП *0,85*	*100 м бортового камня*	0,3		0,3					
		Объем: 0,3=30/100									
		1 ОТ					523,43		157,03	25,92	4 070,22
		3 ЭМ					79,45		23,84		
		2 в т.ч. ОТм					9,02		*2,71*	25,92	*70,24*
		4 М					3 424,38		1 027,31		
		ЗТ	*чел-ч*	76,08		22,824					
		ЗТм	*чел-ч*	0,68		0,204					
		Итого по расценке					4 027,26		1 208,18		
34.1	403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	*шт.*	100		30	58,45		1 753,50		
		ФОТ							159,74		4 140,46
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126			201,27		5 216,98
	Пр774-1-021-3; п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			128,99		3 343,42
								Всего по позиции	**3 291,94**		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	*100 м3 грунта*	0,0054		0,0054					
		Поправки к:									
		*СП *0,85*									
		Объем: 0,0054=(0,3*100*0,1*0,18)/100									
		1 ОТ									
		ЗТ	*чел-ч*	88,5		0,4779	539,85		2,92	25,92	75,69
		Итого по расценке					539,85		2,92		
		ФОТ							2,92		75,69
	Пр812-1-001.2-3	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			2,60		67,36
	Пр774-1-001.2-3; п.16	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40	0,85	34			0,99		25,73
									Всего по позиции		**6,51**
36	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	*1 Т ГРУЗА*	3,564		3,564					
		Объем: 3,564=0,027*100*1,65-0,0054*100*1,65									
		3 ЭМ									
		Итого по расценке					4,25		15,15		
							4,25		15,15		
									Всего по позиции		**15,15**
37	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	*1 Т ГРУЗА*	3,564		3,564					
		3 ЭМ									
		Итого по расценке					6,65		23,70		
							6,65		23,70		
									Всего по позиции		**23,70**
38	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	*100 м3 материала основания (в плотном теле)*	0,17		0,17					
		Поправки к:									
		*СП *0,85*									
		Объем: 0,17=(170*0,1)/100									
		1 ОТ					102,49		17,42	25,92	451,53
		3 ЭМ					2 140,68		363,92		
		2 в т.ч. ОТм					174,33		*29,64*	25,92	*768,27*
		4 М					11,30		1,92		
		ЗТ	*чел-ч*	15,72		2,6724					
		ЗТм	*чел-ч*	13,88		2,3596					
		Итого по расценке					2 254,47		383,26		
38.1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	*м3*	110		18,7	51,17		956,88		
		ФОТ							47,06		1 219,80

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр812-1-021-3 Пр774-1-021-3; п.16	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	% %	126 95	0,85	126 80,75			59,30 38,00		1 536,95 984,99
								Всего по позиции	**1 437,44**		
39	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня *Поправки к:* *ЭМ)*0,65;* *ОТм)*0,65;* *ЗТм)*0,65;* *СП *0,85*	*100 м3 материала основания (в плотном теле)*								
	Поправка: Прил.27.3, п.3. 6.	*Поправка: Прил.27.3, п.3. 6. Наименование: Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2) до 68,6 (700)* Объем: 0,34=(170*0,2)/100		0,34		0,34					
		1 ОТ					159,17		54,12	25,92	1 402,79
		3 ЭМ					3 336,44	0,65	737,35		
		2 в т.ч. ОТм					273,57	0,65	*60,46*	25,92	*1 567,12*
		4 М					15,82		5,38		
		ЗТ	*чел-ч*	24,19		8,2246					
		ЗТм	*чел-ч*	20,6	0,65	4,5526					
		Итого по расценке					3 511,43		796,85		
39.1	408-0057	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм	*м3*	126		42,84	127,20		5 449,25		
		ФОТ							114,58		2 969,91
	Пр812-1-021-3 Пр774-1-021-3; п.16	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	% %	126 95	0,85	126 80,75			144,37 92,52		3 742,09 2 398,20
								Всего по позиции	**6 482,99**		
40	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов *Поправки к:* *СП *0,85*	*1 Т*	0,102		0,102					
		Объем: 0,102=0,17*1000*0,0006									
		3 ЭМ					39,46		4,02		
		2 в т.ч. ОТм					7,02		*0,72*	25,92	*18,66*
		4 М					1 467,08		149,64		
		ЗТм	*чел-ч*	0,66		0,06732					
		Итого по расценке					1 506,54		153,66		
40.1	101-1561	Исключен									
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	*т*	-1,03		-0,10506	1 424,35		- 149,64		
40.2	101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	*т*	1,03		0,10506	1 553,03		163,16		
		ФОТ							0,72		18,66
	Пр812-1-021-3 Пр774-1-021-3; п.16	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	% %	126 95	0,85	126 80,75			0,91 0,58		23,51 15,07
								Всего по позиции	**168,67**		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	27-06-020-8	Устройство покрытия толщиной 4 см (6см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3									
		Поправки к:									
		*СП *0,85*	*1000 м2 покрытия*	0,17		0,17					
		Объем: 0,17=(0,17*1000)/1000									
		1 ОТ									
		3 ЭМ					299,89		50,98	25,92	1 321,40
		2 в т.ч. ОТм					2 387,20		405,82		
		4 М					258,04		*43,87*	25,92	*1 137,11*
		ЗТ	*чел-ч*	38,3		6,511	40 886,68		6 950,74		
		ЗТм	*чел-ч*	19,1		3,247					
		Итого по расценке									
		ФОТ					43 573,77		7 407,54		
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126			94,85		2 458,51
	Пр774-1-021-3; п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			119,51		3 097,72
									76,59		1 985,25
									Всего по позиции		**7 603,64**
42	27-06-021-8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08									
		Поправки к:									
		*М)*4;*									
		*ЭМ)*4;*									
		*ОТм)*4;*									
		*ОТ)*4;*									
		*ЗТ)*4;*									
		*ЗТм)*4;*									
		*СП *0,85*	*1000 м2 покрытия*	0,17		0,17					
		Объем: 0,17=(0,17*1000)/1000									
		1 ОТ									
		4 М					0,70	4	0,48	25,92	12,44
		ЗТ	*чел-ч*	0,09	4	0,0612	5 060,68	4	3 441,26		
		Итого по расценке									
		ФОТ					5 061,38		3 441,74		
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126			0,48		12,44
	Пр774-1-021-3; п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			0,60		15,67
									0,39		10,05
									Всего по позиции		**3 442,73**
43	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов									
		Поправки к:									
		*СП *0,85*	*1 Т*	0,051		0,051					
		Объем: 0,051=0,17*1000*0,0003									
		3 ЭМ									
		2 в т.ч. ОТм					39,46		2,01		
		4 М					7,02		*0,36*	25,92	*9,33*
		ЗТм	*чел-ч*	0,66		0,03366	1 467,08		74,82		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1 506,54		76,83		
43.1	101-1561	Исключен									
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	*т*	-1,03		-0,05253	1 424,35		- 74,82		
43.2	101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	*т*	1,03		0,05253	1 553,03		81,58		
		ФОТ							0,36		9,33
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126			0,45		11,76
	Пр774-1-021-3; п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			0,29		7,53
								Всего по позиции	**84,33**		
44	27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3									
		Поправки к:	*1000 м2*								
		*СП *0,85*	*покрытия*	0,17		0,17					
		Объем: 0,17=170/1000									
		1 ОТ									
		3 ЭМ					299,89		50,98	25,92	1 321,40
		2 в т.ч. ОТм					2 381,50		404,86		
		4 М					257,77		*43,82*	25,92	*1 135,81*
		ЗТ	*чел-ч*	38,3		6,511	41 011,26		6 971,91		
		ЗТм	*чел-ч*	19,08		3,2436					
		Итого по расценке					43 692,65		7 427,75		
44.1	410-0005	Исключен									
		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А									
44.2	410-0007		*т*	-96,6		-16,422	422,20		- 6 933,37		
		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В									
		ФОТ	*т*	96,6		16,422	444,48		7 299,25		
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126			94,80		2 457,21
	Пр774-1-021-3; п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			119,45		3 096,08
									76,55		1 984,20
								Всего по позиции	**7 989,63**		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	27-06-021-1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*2;* *ОТм)*2;* *ОТ)*2;* *ЗТ)*2;* *ЗТм)*2;* *СП *0,85*	*1000 м2 покрытия*	0,17		0,17					
		Объем: 0,17=(0,17*1000)/1000									
		1 ОТ					0,70	2	0,24	25,92	6,22
		3 ЭМ					3,10	2	1,05		
		4 М					5 110,80	2	1 737,67		
		ЗТ	*чел-ч*	0,09	2	0,0306					
		Итого по расценке					5 114,60		1 738,96		
45.1	410-0005	Исключен Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А									
45.2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	*т*	-12,1	2	-4,114	422,20		- 1 736,93		
		ФОТ	*т*	12,1	2	4,114	444,48		1 828,59		
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126			0,24		6,22
	Пр774-1-021-3; п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			0,30		7,84
									0,19		5,02
								Всего по позиции	1 831,11		

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен) **32 410,94**

в том числе

оплата труда	366,48
эксплуатация машин и механизмов	2 225,27
материальные ресурсы	29 085,08
перевозка	734,11
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	580,12
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	707,99
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	439,89
Итого оборудование (в базисном уровне цен)	0,00
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)	0,00
Итого по подразделу (в базисном уровне цен)	**33 558,82**

в том числе

материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0,00

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0,00
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**337 047,38**		
		в том числе									
		оплата труда							6 731,06		
		эксплуатация машин и механизмов							31 254,31		
		материальные ресурсы							294 833,97		
		перевозка							4 228,04		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							8 914,11		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							10 527,07		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							6 380,49		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0,00		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0,00		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**353 954,94**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									226 032,00
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0,00
		Раздел: 2. Ремонт тротуаров S=640м2									
46	27-09-001-8	Разборка металлических пешеходных ограждений									
		Поправки к:									
		*М *0;*									
		*ЭМ)*0,7;*									
		*ОТм)*0,7;*									
		*ОТ)*0,7;*									
		*ЗТ)*0,7;*									
		*ЗТм)*0,7;*									
		*СП *0,85*	*100 м*	0,8		0,8					
		Объем: 0,8=80/100									
		1 ОТ					330,50	0,7	185,08	25,92	4 797,27
		3 ЭМ					101,26	0,7	56,71		
		ЗТ	*чел-ч*	48,46	0,7	27,1376					
		Итого по расценке					431,76		241,79		
		ФОТ							185,08		4 797,27
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126			233,20		6 044,56
	Пр774-1-021-3; п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			149,45		3 873,80
								Всего по позиции	**624,44**		
47	27-09-001-8	Устройство металлических пешеходных ограждений									
		Поправки к:									
		*СП)*0,85*	*100 м*	0,8		0,8					
		Объем: 0,8=80/100									
		1 ОТ					330,50		264,40	25,92	6 853,25
		3 ЭМ					101,26		81,01		
		4 М					864,52		691,62		
		ЗТ	*чел-ч*	48,46		38,768					
		Итого по расценке					1 296,28		1 037,03		
47.1	401-0103	Бетон дорожный, класс В7,5 (М100)	*м3*	4,08		3,264	531,48		1 734,75		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							264,40		6 853,25
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126			333,14		8 635,10
	Пр774-1-021-3; п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			213,50		5 534,00
								Всего по позиции	**3 318,42**		
48	69-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	*1 м3 бетона*	0,2556		0,2556					
		Объем: 0,2556=426*0,06/100									
		1 ОТ					67,60		17,28	25,92	447,90
		3 ЭМ					161,09		41,17		
		ЗТ	*чел-ч*	9,74		2,489544					
		Итого по расценке					228,69		58,45		
		ФОТ							17,28		447,90
	Пр812-4-103-3	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			15,90		412,07
	Пр774-4-103-3	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			7,60		197,08
								Всего по позиции	**81,95**		
49	01-01-013-8	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2									
		*Поправки к: СП *0,85*	*1000 м3 грунта*	0,2148		0,2148					
		Объем: 0,2148=(626*0,3+225*0,3*0,4)/1000									
		1 ОТ					72,45		15,56	25,92	403,32
		3 ЭМ					3 793,11		814,76		
		2 в т.ч. ОТм					438,77		*94,25*	25,92	*2 442,96*
		4 М					4,84		1,04		
		ЗТ	*чел-ч*	11,41		2,450868					
		ЗТм	*чел-ч*	33,09		7,107732					
		Итого по расценке					3 870,40		831,36		
		ФОТ							109,81		2 846,28
	Пр812-1-001.1-3	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92			101,03		2 618,58
	Пр774-1-001.1-3; п.16	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46	0,85	39,1			42,94		1 112,90
								Всего по позиции	**975,33**		
50	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	*1 Т ГРУЗА*	0,6134		0,6134					
		Объем: 0,6134=0,2556*2,4									
		3 ЭМ					3,52		2,16		
		Итого по расценке					3,52		2,16		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Всего по позиции		2,16		
51	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	*1 Т ГРУЗА*	354,42		354,42					
		Объем: 354,42=0,2148*1000*1,65									
		3 ЭМ									
		Итого по расценке					6,65		2 356,89		
							6,65		2 356,89		
							Всего по позиции		**2 356,89**		
52	пг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	*1 Т ГРУЗА*	0,6134		0,6134					
		3 ЭМ									
		Итого по расценке					19,17		11,76		
							19,17		11,76		
							Всего по позиции		**11,76**		
53	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2									
		Поправки к:	*100 м3*								
		*СП *0,85*	*грунта*	0,4302		0,4302					
		Объем: 0,4302=(4,78*100*0,09)/100									
		1 ОТ									
		ЗТ	*чел-ч*	154		66,2508	977,90		420,69	25,92	10 904,28
		Итого по расценке									
		ФОТ					977,90		420,69		
	Пр812-1-001.2-3	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			420,69		10 904,28
	Пр774-1-001.2-3; п.16	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40	0,85	34			374,41		9 704,81
									143,03		3 707,46
							Всего по позиции		**938,13**		
54	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	*100 м3 материала основания (в плотном теле)*								
		Поправки к:									
		*ЭМ)*0,65;*									
		*ОТм)*0,65;*									
		*ЗТм)*0,65;*									
		*СП *0,85*		0,0717		0,0717					
	Поправка: Прил.27.3, п.3. 6.	*Поправка: Прил.27.3, п.3. 6. Наименование. Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2) до 68,6 (700)*									
		Объем: 0,0717=(4,78*100*0,1*0,15)/100									
		1 ОТ					159,17		11,41	25,92	295,75
		3 ЭМ					3 336,44	0,65	155,49		
		2 в т.ч. ОТм					273,57	0,65	12,75	25,92	330,48
		4 М					15,82		1,13		
		ЗТ	*чел-ч*	24,19		1,734423					

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел-ч	20,6	0,65	0,960063					
54.1	408-0057	Итого по расценке Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм					3 511,43		168,03		
		ФОТ	м3	126		9,0342	127,20		1 149,15		
	Пр812-1-021-3 Пр774-1-021-3; п.16	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	% %	126 95	0,85	126 80,75			24,16 30,44 19,51		626,23 789,05 505,68
55	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий *Поправки к:* *СП *0,85*	*100 м бортового камня*	4,78		4,78			**Всего по позиции** **1 367,13**		
		Объем: 4,78=478/100									
		1 ОТ					523,43		2 502,00	25,92	64 851,84
		3 ЭМ					79,45		379,77		
		2 в т.ч. ОТм					9,02		*43,12*	25,92	*1 117,67*
		4 М					3 424,38		16 368,54		
		ЗТ	чел-ч	76,08		363,6624					
		ЗТм	чел-ч	0,68		3,2504					
55.1	403-8023	Итого по расценке Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)					4 027,26		19 250,31		
55.2	401-0006	Исключен	шт.	100		478	20,71		9 899,38		
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9		-28,202	550,19		- 15 516,46		
55.3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5,9	0,86	24,25372	550,19		13 344,15		
55.4	402-0004	Исключен									
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,06		-0,2868	484,14		- 138,85		
55.5	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06	0,33	0,094644	484,14		45,82		
		ФОТ							2 545,12		65 969,51
	Пр812-1-021-3 Пр774-1-021-3; п.16	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	% %	126 95	0,85	126 80,75			3 206,85 2 055,18		83 121,58 53 270,38
56	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 *Поправки к:* *СП *0,85*	*100 м3 грунта*	0,0717		0,0717			**Всего по позиции** **32 146,38**		
		Объем: 0,0717=(4,78*100*0,1*0,15)/100									
		1 ОТ					539,85		38,71	25,92	1 003,36
		ЗТ	чел-ч	88,5		6,34545					
		Итого по расценке ФОТ					539,85		38,71		
	Пр812-1-001.2-3	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			38,71 34,45		1 003,36 893,99

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр774-1-001.2-3; п.16	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40	0,85	34			13,16		341,14
								Всего по позиции	**86,32**		
57	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	*1 Т ГРУЗА*	59,1525		59,1525					
		Объем: 59,1525=0,4302*100*1,65-0,0717*100*1,65									
		3 ЭМ									
		Итого по расценке					4,25		251,40		
							4,25		251,40		
								Всего по позиции	**251,40**		
58	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	*1 Т ГРУЗА*	59,1525		59,1525					
		3 ЭМ									
		Итого по расценке					6,65		393,36		
							6,65		393,36		
								Всего по позиции	**393,36**		
59	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	*100 м3 материала основания (в плотном теле)*	0,96		0,96					
		*Поправки к: ЭМ)*0,65; ОТм)*0,65; ЗТм)*0,65; СП *0,85*									
	Поправка: Прил.27.3, п.3. 6.	*Поправка: Прил.27.3, п.3. 6. Наименование: Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2) до 68,6 (700)*									
		Объем: 0,96=(640*0,15)/100									
		1 ОТ	*чел-ч*	24,19		23,2224	159,17		152,80	25,92	3 960,58
		3 ЭМ					3 336,44	0,65	2 081,94		
		2 в т.ч. ОТм					273,57	0,65	*170,71*	25,92	*4 424,80*
		4 М					15,82		15,19		
		ЗТ	*чел-ч*	20,6	0,65	12,8544					
		ЗТм									
		Итого по расценке					3 511,43		2 249,93		
59.1	408-0057	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм	*м3*	126		120,96	127,20		15 386,11		
		ФОТ							323,51		8 385,38
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126			407,62		10 565,58
	Пр774-1-021-3; п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			261,23		6 771,19
								Всего по позиции	**18 304,89**		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	27-04-016-4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	*1000 м2 поверхности*	0,64		0,64					
		Поправки к:									
		*СП *0,85*									
		Объем: 0,64=640/1000									
		1 ОТ							198,65	25,92	3 295,47
		3 ЭМ							502,81		
		2 в т.ч. ОТм							59,93	25,92	*994,29*
		4 М							*38,36*		
		ЗТ	*чел-ч*	30,75		19,68			0,71		
		ЗТм	*чел-ч*	4,41		2,8224			0,45		
		Итого по расценке							702,17		449,39
60.1	101-7239	Нетканый геотекстиль Геотекс 150	*м2*	1000		640			2,68		1 715,20
		ФОТ									
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126					165,50
	Пр774-1-021-3;	СП Автомобильные дороги									208,53
	п.16		%	95	0,85	80,75					133,64
									Всего по позиции		3 463,98
61	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	*100 м3 материала основания (в плотном теле)*	0,64		0,64					
		Поправки к:									
		*СП *0,85*									
		Объем: 0,64=(640*0,1)/100									
		1 ОТ							102,49	25,92	1 700,09
		3 ЭМ							2 140,68		
		2 в т.ч. ОТм							174,33	25,92	*2 891,89*
		4 М							*111,57*		
		ЗТ	*чел-ч*	15,72		10,0608			11,30		
		ЗТм	*чел-ч*	13,88		8,8832			7,23		
		Итого по расценке							2 254,47		1 442,86
61.1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	*м3*	110		70,4			51,17		3 602,37
		ФОТ									
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126					177,16
	Пр774-1-021-3;	СП Автомобильные дороги									223,22
	п.16		%	95	0,85	80,75					143,06
									Всего по позиции		3 708,02
62	27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	*100 м2 тротуара*	6,4		6,4					
		Поправки к:									
		*СП)*0,85*									
		Объем: 6,4=640/100									
		1 ОТ							281,96	25,92	46 773,68
		3 ЭМ							402,98		
		2 в т.ч. ОТм							5,54	25,92	919,12
									35,46		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									
		ЗТ	*чел-ч*	42,4		271,36	7 836,71		50 154,94		
		ЗТм	*чел-ч*	0,42		2,688					
		Итого по расценке					8 521,65		54 538,55		
62.1	403-0104	Исключен									
62.2	403-8719	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм									
		Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	*м2*	-100		-640	65,35		- 41 824,00		
		ФОТ	*м2*	100		640	82,33		52 691,20		
	Пр812-1-021.1-3	НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			1 840,00		47 692,80
	Пр774-1-021.1-3; п.16	СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			2 079,20		53 892,86
							Всего по позиции		1 204,28		31 214,94
									68 689,23		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**125 831,49**		
		в том числе									
		оплата труда							5 605,20		
		эксплуатация машин и механизмов							7 881,76		
		материальные ресурсы							109 328,96		
		перевозка							3 015,57		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							6 111,42		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							7 247,99		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							4 386,58		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0,00		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0,00		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**137 466,06**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0,00
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0,00
		Раздел: 3. Установка МАФ									
63	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2									
		Поправки к:	*100 м3*								
		*СП *0,85*	*грунта*	0,009		0,009					
		Объем: 0,009=(8*4*0,2*0,2*0,7)/100									
		1 ОТ									
		ЗТ	*чел-ч*	280		2,52	1 778,00		16,00	25,92	414,72
		Итого по расценке					1 778,00		16,00		
	Пр812-1-001.2-3	ФОТ							16,00		414,72
		НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			14,24		369,10

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр774-1-001.2-3; п.16	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40	0,85	34			5,44		141,00
								Всего по позиции	**35,68**		
64	116-0025	Диван на металлических ножках с подлокотниками	*шт.*	8		8	2 133,10		17 064,80		
								Всего по позиции	**17 064,80**		
65	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки *Поправки к:* *СП *0,85*	*100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле*	0,0045		0,0045					
		Объем: 0,0045=(0,009*100/2)/100									
		1 ОТ							5,14	25,92	133,23
		3 ЭМ					1 143,00		7,14		
		2 в т.ч. ОТм					1 586,13		*1,07*	25,92	*27,73*
		4 М					238,68		231,37		
		ЗТ	*чел-ч*	180		0,81	51 415,49				
		ЗТм	*чел-ч*	18		0,081					
		Итого по расценке							243,65		
		ФОТ					54 144,62		6,21		160,96
	Пр812-1-006-3	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			6,33		164,18
	Пр774-1-006-3; п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			3,06		79,35
								Всего по позиции	**253,04**		
66	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, газух котлованов и ям, группа грунтов 1 *Поправки к:* *СП *0,85*	*100 м3 грунта*	0,0045		0,0045					
		Объем: 0,0045=(0,0045*100)/100									
		1 ОТ							2,43	25,92	62,99
		ЗТ	*чел-ч*	88,5		0,39825	539,85				
		Итого по расценке							2,43		
		ФОТ					539,85		2,43		62,99
	Пр812-1-001.2-3	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			2,16		56,06
	Пр774-1-001.2-3; п.16	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40	0,85	34			0,83		21,42
								Всего по позиции	**5,42**		
67	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 *Поправки к:* *СП *0,85*	*100 м3 грунта*	0,0014		0,0014					

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем: 0,0014=(5*1*0,2*0,2*0,7)/100									
		1 ОТ									
		ЗТ	чел-ч	280		0,392	1 778,00		2,49	25,92	64,54
		Итого по расценке									
		ФОТ					1 778,00		2,49		
	Пр812-1-001.2-3	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			2,49		64,54
	Пр774-1-001.2-3; п.16	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40	0,85	34			2,22		57,44
									0,85		21,94
68	116-0093	Урна металлическая опрокидывающаяся						Всего по позиции	**5,56**		
			шт.	5		5	485,41		2 427,05		
69	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки						Всего по позиции	**2 427,05**		
		Поправки к:									
		*СП *0,85*	*100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле*	0,0007		0,0007					
		Объем: 0,0007=(0,0014*100/2)/100									
		1 ОТ									
		3 ЭМ					1 143,00		0,80	25,92	20,74
		2 в т.ч. ОТм					1 586,13		1,11		
		4 М					238,68		*0,17*	25,92	*4,41*
		ЗТ	чел-ч	180		0,126	51 415,49		35,99		
		ЗТм	чел-ч	18		0,0126					
		Итого по расценке									
		ФОТ					54 144,62		37,90		
	Пр812-1-006-3	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			0,97		25,15
	Пр774-1-006-3; п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			0,99		25,65
									0,48		12,40
70	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1						Всего по позиции	**39,37**		
		Поправки к:									
		*СП *0,85*	*100 м3 грунта*	0,0007		0,0007					
		Объем: 0,0007=(0,0007*100)/100									
		1 ОТ									
		ЗТ	чел-ч	88,5		0,06195	539,85		0,38	25,92	9,85
		Итого по расценке									
		ФОТ					539,85		0,38		
	Пр812-1-001.2-3	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			0,38		9,85
									0,34		8,77

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр774-1-001.2-3; п.16	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40	0,85	34			0,13		3,35
								Всего по позиции	**0,85**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**19 794,70**		
		в том числе									
		оплата труда							27,24		
		эксплуатация машин и механизмов							8,25		
		материальные ресурсы							19 759,21		
		перевозка							0,00		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							28,48		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							26,28		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							10,79		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0,00		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0,00		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**19 831,77**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0,00
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0,00

Раздел: 4. Контейнерная площадка

71	01-01-013-8	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2									
		Поправки к:	*1000 м3 грунта*								
		*СП *0,85*		0,0042		0,0042					
		Объем: 0,0042=(12*0.35)/1000									
		1 ОТ							0,30	25,92	7,78
		3 ЭМ					72,45		15,93		
		2 в т.ч. ОТм					3 793,11		*1,84*	25,92	*47,69*
		4 М					438,77		0,02		
		ЗТ	*чел-ч*	11,41		0,047922	4,84				
		ЗТм	*чел-ч*	33,09		0,138978					
		Итого по расценке									
		ФОТ					3 870,40		16,25		
	Пр812-1-001.1-3	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92			2,14		55,47
	Пр774-1-001.1-3; п.16	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46	0,85	39,1			1,97		51,03
								Всего по позиции	0,84		21,69
									19,06		
72	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	*1 Т ГРУЗА*	6,93		6,93					
		Объем: 6,93=0,0042*1000*1,65									
		3 ЭМ					6,65		46,08		
		Итого по расценке					6,65		46,08		
								Всего по позиции	**46,08**		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня *Поправки к:* *ЭМ)*0,65;* *ОТм)*0,65;* *ЗТм)*0,65;* *СП *0,85*	*100 м3 материала основания (в плотном теле)*	0,018		0,018					
	Поправка: Прил.27.3, п.3. 6.	*Поправка: Прил.27.3, п.3. 6. Наименование: Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2) до 68,6 (700)*									
		Объем: 0,018=(12*0,15)/100									
		1 ОТ					159,17		2,87	25,92	74,39
		3 ЭМ					3 336,44	0,65	39,04		
		2 в т.ч. ОТм					273,57	0,65	*3,20*	25,92	*82,94*
		4 М					15,82		0,28		
		ЗТ	*чел-ч*	24,19		0,43542					
		ЗТм	*чел-ч*	20,6	0,65	0,24102					
		Итого по расценке					3 511,43		42,19		
73.1	408-0057	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм	*м3*	126		2,268	127,20		288,49		157,33
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126			6,07		198,24
	Пр774-1-021-3; п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			7,65		
							Всего по позиции		4,90		127,04
									343,23		
74	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка *Поправки к:* *СП *0,85*	*100 м3 материала основания (в плотном теле)*	0,012		0,012					
		Объем: 0,012=(12*0,1)/100									
		1 ОТ					102,49		1,23	25,92	31,88
		3 ЭМ					2 140,68		25,69		
		2 в т.ч. ОТм					174,33		*2,09*	25,92	*54,17*
		4 М					11,30		0,14		
		ЗТ	*чел-ч*	15,72		0,18864					
		ЗТм	*чел-ч*	13,88		0,16656					
		Итого по расценке					2 254,47		27,06		
74.1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	*м3*	110		1,32	51,17		67,54		86,05
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126			3,32		108,42
	Пр774-1-021-3; п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			4,18		
							Всего по позиции		2,68		69,49
									101,46		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов									
		Поправки к:									
		*СП)*0,85*									
		Объем: 0,0072=12*0,0006	*1 Т*	0,0072		0,0072					
		3 ЗМ					39,46		0,28		
		2 в т.ч. ОТм					7,02		*0,05*	25,92	*1,30*
		4 М					1 467,08		10,56		
		ЗТм	*чел-ч*	0,66		0,004752					
		Итого по расценке					1 506,54		10,84		
75.1	101-1561	Исключен									
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	*т*	-1,03		-0,007416	1 424,35		- 10,56		
75.2	101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	*т*	1,03		0,007416	1 553,03		11,52		
		ФОТ							0,05		1,30
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126			0,06		1,64
	Пр774-1-021-3; п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			0,04		1,05
								Всего по позиции	**11,90**		
76	27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3									
		Поправки к:									
		*СП)*0,85*	*1000 м2 покрытия*								
		Объем: 0,012=12/1000		0,012		0,012					
		1 ОТ					299,89		3,60	25,92	93,31
		3 ЭМ					2 381,50		28,58		
		2 в т.ч. ОТм					257,77		*3,09*	25,92	*80,09*
		4 М					41 011,26		492,14		
		ЗТ	*чел-ч*	38,3		0,4596					
		ЗТм	*чел-ч*	19,08		0,22896					
		Итого по расценке					43 692,65		524,32		
76.1	410-0005	Исключен									
		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А									
76.2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	*т*	-96,6		-1,1592	422,20		- 489,41		
		ФОТ	*т*	96,6		1,1592	444,48		515,24		
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126			6,69		173,40
	Пр774-1-021-3; п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			8,43		218,48
								Всего по позиции	5,40		140,02

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	27-06-021-1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*2;* *ОТм)*2;* *ОТ)*2;* *ЗТ)*2;* *ЗТм)*2;* *СП)*0,85* Объем: 0,012=12/1000	*1000 м2 покрытия*	0,012		0,012					
		1 ОТ					0,70	2	0,02	25,92	0,52
		3 ЭМ					3,10	2	0,07		
		4 М					5 110,80	2	122,66		
		ЗТ	*чел-ч*	0,09	2	0,00216					
		Итого по расценке					5 114,60		122,75		
77.1	410-0005	Исключен Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	*т*	-12,1	2	-0,2904	422,20		- 122,61		
77.2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	*т*	12,1	2	0,2904	444,48		129,08		
		ФОТ	%	126		126			0,02		0,52
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			0,03		0,66
	Пр774-1-021-3; п.16	СП Автомобильные дороги							0,02		0,42
								Всего по позиции	**129,27**		
78	09-08-001-1	Установка металлических столбов высотой до 4 м.: с погружением в бетонное основание *Поправки к:* *СП)*0,85* Объем: 0,06=6/100	*100 столбов*	0,06		0,06					
		1 ОТ					247,34		14,84	25,92	384,65
		3 ЭМ					3 442,86		206,57		
		2 в т.ч. ОТм					266,76		*16,01*	25,92	*414,98*
		4 М					216,33		12,98		
		ЗТ	*чел-ч*	35,64		2,1384					
		ЗТм	*чел-ч*	21,67		1,3002					
		Итого по расценке					3 906,53		234,39		
78.1	103-1485	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 3 мм	*м*	250		15	25,88		388,20		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.2	401-0106	Бетон дорожный, класс В15 (М200)	*м3*	6,34		0,3804	585,66		222,79		
		ФОТ							30,85		799,63
	Пр812-1-009-3	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			28,69		743,66
	Пр774-1-009-3; п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			16,26		421,41
							Всего по позиции		**890,33**		
79	09-08-002-5	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м									
		*Поправки к: СП)*0,85*	*10 панелей*	0,5		0,5					
		Объем: 0,5=5/10									
		1 ОТ					49,34		24,67	25,92	639,45
		3 ЭМ					22,70		11,35		
		2 в т.ч. ОТм					6,49		*3,25*	25,92	*84,24*
		ЗТ	*чел-ч*	7,11		3,555					
		ЗТм	*чел-ч*	0,57		0,285					
		Итого по расценке									
79.1	103-1742	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 35х20 мм, толщина стенки 3 мм	*м*	40		20	72,04		36,02		
79.2	101-3034	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,5	*т*	0,2376		0,1188	16,58		331,60		
79.3	101-5867	Шурупы самосверлящие (саморезы) SL4-F (SFS) 4,8х16 мм	*10 шт.*	6,8		3,4	12 683,81		1 506,84		
		ФОТ					10,93		37,16		
	Пр812-1-009-3	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			27,92		723,69
	Пр774-1-009-3; п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			25,97		673,03
							Всего по позиции		14,71		381,38
80	13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	*100 м2 окрашиваемой поверхности*						**1 952,30**		
		*Поправки к: СП)*0,85*									
		Объем: 0,041=4,1/100		0,041		0,041					
		1 ОТ					45,98		1,89	25,92	48,99
		3 ЭМ					9,42		0,39		
		4 М					189,04		7,75		
		ЗТ	*чел-ч*	5,31		0,21771					
		ЗТм	*чел-ч*	0,01		0,00041					
		Итого по расценке									
		ФОТ					244,44		10,03		
	Пр812-1-013-3	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			1,89		48,99
	Пр774-1-013-3; п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			1,78		46,05
							Всего по позиции		0,82		21,24
									12,63		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115									
		Поправки к:									
		*М *2;*									
		*ЭМ *2;*									
		*ОТм *2;*	*100 м2*								
		*ОТ *2;*	*окрашива*								
		*ЗТ *2;*	*емой*								
		*ЗТм *2;*	*поверхно*								
		*СП)*0,85*	*сти*								
		Объем: 0,041=(0,041*100)/100		0,041		0,041					
		1 ОТ					28,27	2	2,32	25,92	60,13
		3 ЭМ					6,21	2	0,51		
		2 в т.ч. ОТм					0,10	2	*0,01*	25,92	*0,26*
		4 М					276,88	2	22,70		
		ЗТ	*чел-ч*	3,83	2	0,31406					
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	2	0,00082					
		Итого по расценке									
		ФОТ					311,36		25,53		
	Пр812-1-013-3	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			2,33		60,39
	Пр774-1-013-3; п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			2,19		56,77
									1,01		26,18
								Всего по позиции	**28,73**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**3 971,34**		
		в том числе									
		оплата труда							51,74		
		эксплуатация машин и механизмов							328,41		
		материальные ресурсы							3 545,11		
		перевозка							46,08		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							81,28		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							80,95		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							46,68		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0,00		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0,00		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**4 098,97**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0,00
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0,00

Раздел: 5. Лестницы с пандусом

Подраздел: Лестницы №1

82	01-01-013-8	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2									
		Поправки к:									
		*СП *0,85*	*1000 м3 грунта*	0,0069822		0,0069822					

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем: 0,0069822=(3,42*0,31+10,8*0,29+31*0,09)/1000									
		1 ОТ					72,45		0,51	25,92	13,22
		3 ЭМ					3 793,11		26,48		
		2 в т.ч. ОТм					438,77		*3,06*	25,92	*79,32*
		4 М					4,84		0,03		
		ЗТ	*чел-ч*	11,41		0,0796669					
		ЗТм	*чел-ч*	33,09		0,231041					
		Итого по расценке									
		ФОТ					3 870,40		27,02		
	Пр812-1-001.1-3	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92			3,57		92,54
	Пр774-1-001.1-3; п.16	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46	0,85	39,1			3,28		85,14
									1,40		36,18
								Всего по позиции	**31,70**		
83	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	*1 Т ГРУЗА*	11,52063		11,52063					
		Объем: 11,52063=0,0069822*1000*1,65									
		3 ЭМ					6,65		76,61		
		Итого по расценке					6,65		76,61		
								Всего по позиции	**76,61**		
84	08-01-002-1	Устройство основания под фундаменты: песчаного	*1 м3 основания*								
		*Поправки к: СП)*0,85*		0,0213		0,0213					
		Объем: 0,0213=(3,42*0,15+10,8*0,15)/100									
		1 ОТ					15,30		0,33	25,92	8,55
		3 ЭМ					35,53		0,76		
		2 в т.ч. ОТм					2,98		*0,06*	25,92	*1,56*
		4 М					67,10		1,43		
		ЗТ	*чел-ч*	2,3		0,04899					
		ЗТм	*чел-ч*	0,29		0,006177					
		Итого по расценке									
		ФОТ					117,93		2,52		
	Пр812-1-008-3	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			0,39		10,11
	Пр774-1-008-3; п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			0,43		11,12
									0,23		5,93
								Всего по позиции	**3,18**		
85	06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (подготовительный слой под лестницу и пандус). Прим.	*100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле*								
		*Поправки к: СП)*0,85*		0,0216		0,0216					
		Объем: 0,0216=2,16/100									
		1 ОТ					1 531,38		33,08	25,92	857,43

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 ЭМ					2 561,83		55,34		
		2 в т.ч. ОТм					361,31		*7,80*	25,92	*202,18*
		4 М					105 784,48		2 284,94		
		ЗТ	*чел-ч*	220,66		4,766256					
		ЗТм	*чел-ч*	27,31		0,589896					
		Итого по расценке					109 877,69		2 373,36		
85.1	204-0100	Исключен									
85.2	204-0097	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	-8,1		-0,17496	5 272,44		- 922,47		
		Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	*т*			0,04153	8 130,37		337,65		
		ФОТ							40,88		1 059,61
	Пр812-1-006-3	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			41,70		1 080,80
	Пр774-1-006-3; п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			20,15		522,39
								Всего по позиции	**1 850,39**		
86	06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (пандус). Прим. *Поправки к: СП)*0,85*	*100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле*								
		Объем: 0,0136=1,36/100		0,0136		0,0136					
		1 ОТ					810,73		11,03	25,92	285,90
		3 ЭМ					1 761,33		23,95		
		2 в т.ч. ОТм					256,80		*3,49*	25,92	*90,46*
		4 М					53 771,75		731,30		
		ЗТ	*чел-ч*	116,82		1,588752					
		ЗТм	*чел-ч*	19,44		0,264384					
		Итого по расценке					56 343,81		766,28		
86.1	401-0023	Исключен									
86.2	401-0029	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	*м3*	-102		-1,3872	521,88		- 723,95		
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В25 (М350)	*м3*	102		1,3872	635,18		881,12		
		ФОТ							14,52		376,36
	Пр812-1-006-3	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			14,81		383,89
	Пр774-1-006-3; п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			7,16		185,55
								Всего по позиции	**945,42**		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	*100 м2 тротуара*								
		Поправки к:									
		*СП *0,85*		0,0342		0,0342					
		Объем: 0,0342=(0,3*0,3*38)/100									
		1 ОТ					281,96		9,64	25,92	249,87
		3 ЭМ					402,98		13,78		
		2 в т.ч. ОТм					5,54		*0,19*	25,92	*4,92*
		4 М					7 836,71		268,02		
		ЗТ	*чел-ч*	42,4		1,45008					
		ЗТм	*чел-ч*	0,42		0,014364					
		Итого по расценке					8 521,65		291,44		
87.1	403-0104	Исключен									
		Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	*м2*	-100		-3,42	65,35		- 223,50		
87.2	403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	*м2*	100		3,42	82,33		281,57		
		ФОТ							9,83		254,79
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	113		113			11,11		287,91
	Пр774-1-021-3; п.16	СП Автомобильные дороги	%	77	0,85	65,45			6,43		166,76
								Всего по позиции	**367,05**		
88	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	*100 м бортового камня*								
		Поправки к:									
		*СП *0,85*		0,31		0,31					
		Объем: 0,31=31/100									
		1 ОТ					523,43		162,26	25,92	4 205,78
		3 ЭМ					79,45		24,63		
		2 в т.ч. ОТм					9,02		*2,80*	25,92	*72,58*
		4 М					3 424,38		1 061,56		
		ЗТ	*чел-ч*	76,08		23,5848					
		ЗТм	*чел-ч*	0,68		0,2108					
		Итого по расценке					4 027,26		1 248,45		
88.1	403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	*шт.*	100		31	20,71		642,01		
88.2	401-0006	Исключен									
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	-5,9		-1,829	550,19		- 1 006,30		
88.3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	5,9	0,86	1,57294	550,19		865,42		
88.4	402-0004	Исключен									
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	*м3*	-0,06		-0,0186	484,14		- 9,01		
88.5	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	*м3*	0,06	0,33	0,006138	484,14		2,97		
		ФОТ							165,06		4 278,36
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126			207,98		5 390,73

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр774-1-021-3; п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			133,29		3 454,78
						Всего по позиции			2 084,81		
89	11-01-015-8	Железнение цементных покрытий (пандус).									
		Поправки к:									
		*СП)*0,85*	*100 м2 покрытия*	0,108		0,108					
		Объем: 0,108=10,8/100									
		1 ОТ					83,59		9,03	25,92	234,06
		3 ЭМ					6,63		0,72		
		2 в т.ч. ОТм					1,12		*0,12*	25,92	*3,11*
		4 М					25,08		2,71		
		ЗТ	*чел-ч*	10,8		1,1664					
		ЗТм	*чел-ч*	0,1		0,0108					
		Итого по расценке									
		ФОТ					115,30		12,46		
	Пр812-1-011-3	НР Полы	%	112		112			9,15		237,17
	Пр774-1-011-3; п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			10,25		265,63
						Всего по позиции			5,06		131,04
90	07-05-016-3	Устройство металлических ограждений: с поручнями из поливинилхлорида							27,77		
		Поправки к:									
		*СП)*0,85*	*100 м ограждения*	0,24		0,24					
		Объем: 0,24=24/100									
		1 ОТ					480,50		115,32	25,92	2 989,09
		3 ЭМ					268,29		64,39		
		2 в т.ч. ОТм					5,44		*1,31*	25,92	*33,96*
		4 М					16 716,41		4 011,94		
		ЗТ	*чел-ч*	62,81		15,0744					
		ЗТм	*чел-ч*	0,41		0,0984					
		Итого по расценке									
		ФОТ					17 465,20		4 191,65		
	Пр812-1-007.1-3	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			116,63		3 023,05
	Пр774-1-007.1-3; п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			135,29		3 506,74
						Всего по позиции			79,31		2 055,67
									4 406,25		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**9 115,30**		
		в том числе									
		оплата труда							341,20		
		эксплуатация машин / механизмов							210,05		
		материальные ресурсы							8 487,44		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего с индексом прогнозной инфляции $\sqrt[12]{1,037}=1,00303022$ начало работ - февраль 2022г.: $1,0030322^{6}=1,0183317$ конец работ - август 2022г. $1,0030322^{12}=1,0369994$ $(1,0183317+1,0369994)/2=1,02766555$									5 172 037,43
		Всего согласно муниципального контракта с повышающим коэффициентом - 1,04673320697									5 413 743,33
		Возврат материалов по акту комиссии									

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]